

Koszalin, 15.05.2024 r.

## Zapytanie ofertowe

dotyczące wykonania prac przy fundamentach na Orliku przy ul. Łubinów na osiedlu Raduszka

Wydatek zgłaszany do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

**ZAMAWIAJĄCY :** Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Rekreacyjna 14, NIP 669-050-48-61

**1. Zakres prac do realizacji:**

1. Wykonanie izolacji fundamentów
2. Zasypanie wykopu wokół budynku z wskaźnikiem zagęszczeniem do  $I_s = 0,97$
3. Odtworzenie nawierzchni wokół budynku

Zgodnie z załączonym przedmiarem

**2. Miejsce wykonania:** Orlik przy ul. Łubinów na osiedlu Raduszka w Koszalinie

**3. Gwarancja:** 36 m-cy

**4. Termin składania ofert:** do 23.05.2024 r.

**5. Kryterium wyboru:** cena

**6. Termin realizacji:** trzy tygodnie od dnia przyjęcia zlecenia

Odbiór prawidłowo zrealizowanych i zakończonych prac zostanie poświadczony podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.

**7. Warunki płatności:** ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną prawidłowo usługę/dostawę przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w treści faktury.

**8. Osoby do kontaktu:**

Elżbieta Trun – Inspektor Nadzoru – 502-030-012

Borys Wołkowiecki – koordynator Orlików - 604-484-648

**9. Dodatkowe warunki :**

- Oferent powinien dokonać wizji lokalnej poprzedzającej złożenie oferty.

Oferty prosimy składać na adres e-mail: borys.wolkowiecki@zos.koszalin.pl

Rodos 7.0.17 [12398]

**Przełmiał**

Zespół boisk sportowych ORLIKI 2012 - roboty budowlane

| Nr   | Podstawa              | Opis robót   | Jm                | Ilość                  |
|--|-----------------------|--|-------------------|------------------------|
| <b>1.Roboty ziemne rozbiórka i odtworzenie nawierzchni</b> |                       |  |                   |                        |
| <b>Kod CPV: 4511200-0</b>                                  |                       |  |                   |                        |
| 1  | KNR 2-31<br>0807/01   | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>Nr ST: 01<br>Kod CPV: 45112000-5<br>5,1*2*1,5<br>16,29*2*1,5         | m2<br>m2<br>razem | 15,3<br>48,87<br>64,17 |
| 2  | KNR 2-31<br>0802/05   | Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm<br>Nr ST: 02<br>Kod CPV: 4511200-0<br>64,17  | m2<br>razem       | 64,17<br>64,17         |
| 3  | KNR 2-31<br>0802/06   | Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm<br>Nr ST: 02   | m2                | 128,34                 |
| 4  | KNNR 3<br>0101/01     | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości do 1,5m i głębokości do 1m w gruncie suchym kategorii I-II z zasypaniem ziemią z ukopu<br>Nr ST: 02<br>64,17*0,7                               | m3<br>razem       | 44,92<br>44,92         |
| 5  |                       | piasek do zasypki<br>Nr ST: 02   | m3                | 44,92                  |
| 6  | KNR 2-31u1<br>0300/01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej   | m2                | 64,17                  |
| 7  | KNR 2-31<br>0104/01   | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie   | m2                | 64,17                  |
| 8  | KNR 2-31<br>0114/01   | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm   | m2                | 64,17                  |
| <b>2.Fundamenty</b>  |                       |  |                   |                        |
| <b>Kod CPV: 45223500-1</b>                                 |                       |  |                   |                        |
| 9  | KNR 2-02<br>0603/07   | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe ław i ścian fund.fundamentowych wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego Dysperbit - pierwsza warstwa<br>Nr ST: 04<br>(5,2*2+15,9+4,84*4)*(0,55+2*0,3) | m2<br>razem       | 52,51<br>52,51         |
| 10   | KNR 2-02<br>0603/08   | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe ław i ścian fund.fundamentowych wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego Dysperbit- każda następna warstwa ponad pierwszą<br>Nr ST: 04                 | m2                | 52,51                  |